

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie vodovodu Rudina - časť Zadky

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rudina

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú.Rudina

Dátum:

Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000		
2	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000		
3	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	14,000		
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	464,595		
5	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	139,379		
6	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	464,595		
7	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	139,379		
8	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1820,000		
9	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1820,000		
10	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 3000 m	m3	409,750		
11	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	409,750		
12	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	519,440		
13	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	298,000		
14	<i>Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 un</i>	t	497,660		

Vodorovné konštrukcie

15	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	111,750		
16	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	2,025		
17	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	16,200		

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie vodovodu Rudina - časť Zadky

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rudina

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú.Rudina

Dátum:

Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Rúrové vedenie

18	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000		
19	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000		
20	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000		
21	2-komorová špeciálna príruha na PVC DN 100/110	ks	2,000		
22	Prechod prírubový D 100/80	ks	4,000		
23	Tvarovka D 100/100 liatinová prírubová s prírubovou odbočkou	ks	6,000		
24	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 80mm	ks	5,000		
25	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	745,000		
26	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	bm	745,000		
27	Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E2	ks	5,000		
28	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2	ks	5,000		
29	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100	ks	5,000		
30	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80	ks	5,000		
31	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000		
32	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	5,000		
33	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	5,000		
34	Hydrant podzemný STANDART PN 10 -asfaltový lak DN 80/1500	ks	5,000		
35	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	745,000		
36	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	745,000		
37	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000		
38	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	10,000		
39	Poklop hydrantový	ks	5,000		
40	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	10,000		

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie vodovodu Rudina - časť Zadky

Objekt:

Objednávateľ: Obec Rudina

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú.Rudina

Dátum:

Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	5,000		
42	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	16,000		
43	<i>Stĺpik pozinkovaný</i>	ks	16,000		
44	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	745,000		
45	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	745,000		

Presun hmôt HSV

46	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	721,648		
----	--	---	---------	--	--

Práce a dodávky M

Montáže potrubia

47	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 D 110	ks	75,000		
48	<i>Elektrotvarovky - objímka so zarážkou MB PE 100 d 110</i>	ks	75,000		
49	Montáž kusa FLT prírubového PE 100 D 110/80	ks	1,000		
50	<i>T-kus prírubový FLT PE 100 D 110/80</i>	ks	1,000		
51	Montáž nákrážku EFL integrovaného lemového PE 100 D90 - 110	ks	15,000		
52	<i>Integrovaný lemový nákrážok s prírubou EFL PE 100 DN 110</i>	ks	15,000		

Celkom