

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie vodovodu Rudina - časť U Slivku

Objekt:

JKSO:

Dátum:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom |
|--------------------------------|-----|-------------|--|----------------|---------|-----------------|-------------|
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | |
| 1 Zemné práce | | | | | | | |
| 1 | 221 | 113307142 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m ² | 43,890 | | |
| | | | 0,70*62,70 | | 43,890 | | |
| 2 | 001 | 119001411 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 1,000 | | |
| 3 | 001 | 119001412 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 | m | 1,000 | | |
| 4 | 001 | 119001423 | Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí nad 6 káblov | m | 1,000 | | |
| 5 | 001 | 120001101 | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia | m ³ | 119,560 | | |
| | | | 239,12*0,50 | | 119,560 | | |
| 6 | 001 | 121101001 | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm | m ³ | 3,850 | | |
| | | | 0,70*0,25*22,0 | | 3,850 | | |
| 7 | 001 | 132301202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³ | m ³ | 239,120 | | |
| | | | "V" 0,70*1,75*100,5 | | 123,113 | | |
| | | | "V1" 0,70*1,75*62,70 | | 76,808 | | |
| | | | "prípojky" 0,70*1,75*32,0 | | 39,200 | | |
| | | | Súčet | | 239,120 | | |
| 8 | 001 | 132301209 | Príplatok za lepivosť horniny 4 | m ³ | 71,736 | | |
| | | | 239,120*0,30 | | 71,736 | | |
| 9 | 001 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m ² | 683,200 | | |
| | | | 1,75*195,20*2 | | 683,200 | | |
| 10 | 001 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m ² | 683,200 | | |
| 11 | 001 | 162701112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m | m ³ | 72,486 | | |
| | | | 20,496+51,99 | | 72,486 | | |
| 12 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 72,486 | | |
| 13 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 166,634 | | |
| | | | 239,12-(20,496+51,99) | | 166,634 | | |
| 14 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 51,990 | | |
| | | | 0,70*0,39*163,20 | | 44,554 | | |
| | | | 0,70*0,332*32,0 | | 7,437 | | |
| | | | Súčet | | 51,990 | | |
| 15 | 583 | 5833773700 | Štrkopiesok drvený 0-16 n | m ³ | 51,990 | | |
| 16 | 001 | 181301104 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr. do 250 mm | m ² | 15,400 | | |
| | | | 0,70*22,0 | | 15,400 | | |
| 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | | |
| 17 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m ³ | 20,496 | | |
| | | | 0,70*0,15*163,20 | | 17,136 | | |
| | | | 0,70*0,15*32,0 | | 3,360 | | |

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie vodovodu Rudina - časť U Slivku

Objekt:

JKSO:

Dátum:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------------------------|-----|-------------|--|----|---------|-----------------|-------------|
| | | | Súčet | | 20,496 | | |
| 18 | 271 | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C | m3 | 0,288 | | |
| | | | 0,30*0,30*0,40*8 | | 0,288 | | |
| 5 Komunikácie | | | | | | | |
| 19 | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkovej hr. po zhutnení 250 mm | m2 | 78,190 | | |
| | | | 0,70*49,0 | | 34,300 | | |
| | | | 0,70*62,70 | | 43,890 | | |
| | | | Súčet | | 78,190 | | |
| 20 | 221 | 565161011 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.80 mm | m2 | 43,890 | | |
| | | | 0,70*62,70 | | 43,890 | | |
| 21 | 221 | 566901111 | Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom | m3 | 31,276 | | |
| | | | 0,70*0,40*49,0 | | 13,720 | | |
| | | | 0,70*0,40*62,70 | | 17,556 | | |
| | | | Súčet | | 31,276 | | |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | | | |
| 22 | 271 | 857242121 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 2,000 | | |
| 23 | 552 | 5524507300 | Rúry a tvarovky Plasmont - Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80 | ks | 2,020 | | |
| | | | 2 * 1,01 | | 2,020 | | |
| 24 | 271 | 857244121 | Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 1,000 | | |
| 25 | 552 | 5524507800 | Rúry a tvarovky Plasmont - Liatinová príruvá tvarovka s odbočkou "T" DN 80/80 | ks | 1,010 | | |
| | | | 1 * 1,01 | | 1,010 | | |
| 26 | 271 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm | m | 32,000 | | |
| 27 | 286 | 2861130700 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x3 nav | m | 32,640 | | |
| | | | 32 * 1,02 | | 32,640 | | |
| 28 | 271 | 871241121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm | m | 163,200 | | |
| 29 | 286 | 2861129700 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L | m | 166,464 | | |
| | | | 163,2 * 1,02 | | 166,464 | | |
| 30 | 271 | 891241111 | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 4,000 | | |
| 31 | 422 | 4222520013 | Posúvač s prírubami Hawle typ A DN 80 PN16 | ks | 4,040 | | |
| | | | 4 * 1,01 | | 4,040 | | |
| 32 | 271 | 891247111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 2,000 | | |
| 33 | 422 | 4227365092 | Hydranty Hawle Podzemný hydrant EURO 2000 DN 80 RD1.50 | ks | 2,020 | | |
| | | | 2 * 1,01 | | 2,020 | | |
| 34 | 422 | 4229126114 | Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 | ks | 10,100 | | |

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie vodovodu Rudina - časť U Slivku

Objekt:

JKSO:

Dátum:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------------|-----|-------------|--|----|---------|-----------------|-------------|
| | | | 10 * 1,01 | | 10,100 | | |
| 35 | 422 | 4229126142 | Zemná súprava tuhá RD 1.50 mDN 50-80 | ks | 4,040 | | |
| | | | 4 * 1,01 | | 4,040 | | |
| 36 | 271 | 891249111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80 | ks | 10,000 | | |
| 37 | 422 | 4227510300 | Navrtávacie pásy H 506 s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 80 G1", 1 1/4" | ks | 10,100 | | |
| | | | 10 * 1,01 | | 10,100 | | |
| 38 | 271 | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 32,000 | | |
| 39 | 271 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 195,200 | | |
| | | | 163,20+32,0 | | 195,200 | | |
| 40 | 271 | 892273111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 163,200 | | |
| 41 | 271 | 899401111 | Osadenie poklopu liatinového ventilového | ks | 10,000 | | |
| 42 | 422 | 4229135200 | Poklop Y 4504 - posúvačový | ks | 4,000 | | |
| 43 | 422 | 4229150018 | Poklopy Hawle Uličný poklop "tuhý" hydrantový | ks | 2,000 | | |
| 44 | 422 | 4229150012 | Poklopy Hawle Uličný poklop teleskopický pre dom. | ks | 10,000 | | |
| 45 | 271 | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 4,000 | | |
| 46 | 271 | 899401113 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 2,000 | | |
| 47 | 271 | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 174,000 | | |
| | | | 106+68 | | 174,000 | | |
| 48 | 283 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 164,000 | | |
| | | | 101+63 | | 164,000 | | |
| 9 | | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | |
| 49 | 221 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 125,400 | | |
| | | | 62,70*2 | | 125,400 | | |
| 50 | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 7,944 | | |
| 51 | 013 | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 7,944 | | |
| 99 | | | Presun hmôt HSV | | | | |
| 52 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 246,562 | | |
| | | | Práce a dodávky M | | | | |
| 23-M | | | Montáže potrubia | | | | |
| 53 | 923 | 230203187 | Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 | ks | 1,000 | | |
| 54 | 286 | 2861618700 | FRIALEN koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 90 | ks | 1,015 | | |
| | | | 1 * 1,015 | | 1,015 | | |
| 55 | 923 | 230204193 | Montáž nákrážku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 | ks | 4,000 | | |
| 56 | 286 | 2861673200 | FRIALEN lemový nákrážok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90 | ks | 4,000 | | |

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie vodovodu Rudina - časť U Slivku

Objekt:

JKSO:

Dátum:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|--------|-----------------|-------------|
|------|-----|-------------|----------------|----|--------|-----------------|-------------|

Celkom